






ҮНИЙН САНАЛ

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Жин /кг/	Бетоны марк	Стандарт	Хэмжээ			Үнэ /НӨАТ-тай/	Зураг
					Урт	Өргөн	Өндөр		
Ус зайлуулах төмөр бетон хоолой									
1	Бетон цагираг /давхар арматуртай/ Ф1000	1050	M400	MNS ASTM C 76 M:2004	Ф1000/1240*1000			474,000	
2	Бетон цагираг /давхар арматуртай/ Ф1500	1900	M400		Ф1500/1800*1000			920,000	
3	Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Ф500	550	M400	MNS 5829:2007 MNS ASTM C 76 M:2004	Ф500/630*1220			205,000	
4	Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Ф800	1050	M400		Ф800/980*1230			337,000	
5	Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Ф1000	1625	M400		Ф1000/1220*1240			497,000	
6	Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Ф1500	2875	M400		Ф1500/1800*1245			819,000	
7	Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Ф500	550	M400		Ф500/630*1220			275,000	
8	Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Ф800	1050	M400		Ф800/980*1230			492,000	
9	Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Ф1000	1625	M400		Ф1000/1220*1240			715,000	
10	Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Ф1500	2875	M400		Ф1500/1800*1245			1,063,000	
Борооны ус зайлуулах суваг, таг									
1	Борооны ус зайлуулах суваг U410	550	M400	MNS 6494:2014	2000	630/520	490/410	278,100	
2	Борооны ус зайлуулах суваг U510	650	M400		2000	630/520	590/510	326,600	
3	Борооны ус зайлуулах суваг U610	740	M400		2000	630/520	690/610	381,300	
4	Борооны ус зайлуулах суваг U710	880	M400		2000	630/520	790/710	449,100	
5	Борооны ус зайлуулах суваг U810	980	M400		2000	630/520	890/810	515,200	
6	Борооны ус зайлуулах суваг U910	1110	M400		2000	630/520	990/910	651,900	
7	Борооны ус зайлуулах суваг U1010	1240	M400		2000	630/520	1090/1010	731,600	
8	Борооны ус зайлуулах сувгийн таг	66	M400		500	500	100	33,000	

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Жин /кг/	Бетоны марк	Стандарт	Хэмжээ			Үнэ /НӨАТ-тай/	Зураг
					Урт	Өргөн	Өндөр		
Төмөр бетон суваг /Лотки, таг/									
1	Лотки Л-4 /СТ9.5.30/	1050	М 300	MNS 3875:86	2970	1080/920	580/500	402,100	
2	Лотки Л-5 /СТ9.6.30/	1250	М 300		2970	1080/920	680/600	463,400	
3	Лотки Л-7 /СТ12.6.30/	1725	М 300		2970	1400/1200	680/580	673,400	
4	Лотки Л-9 /СТ15.9.30/	2425	М 300		2970	1740/1500	730/610	891,700	
5	Лотки Л-10 /СТ21.6.30/	3525	М 300		2970	2380/2100	730/590	1,392,200	
6	Лотки Л-24	4030	М 300		2970	2460/2180	1040/900	2,108,500	
7	Лоткины таг Л-4,5 /ХСХ30.12-1/	850	М 300	MNS 3997:87	2990	1150	100	302,300	
8	Лоткины таг Л-4, 5 /ХСХ30.12-2/ хүчитгэсэн	1000	М 300		2990	1150	100	411,700	
9	Лоткины таг Л-7 /ХСХ30.15-1/	1050	М 300		2990	1450	100	477,000	
10	Лоткины таг Л-7 /ХСХ30.15-2/ хүчитгэсэн	1300	М 300		2990	1450	100	618,100	
11	Лоткины таг Л-9 /ХСХ30.18-1/	1625	М 300		2990	1800	120	587,600	
12	Лоткины таг Л-9 /ХСХ30.18-2/ хүчитгэсэн	2064	М 300		2990	1800	120	838,300	
13	Лоткины таг Л-10 /ХСХ30.24-1/	2875	М 300		2990	2400	160	1,155,300	
14	Лоткины таг Л-10 /ХСХ30.24-2/ хүчитгэсэн	2875	М 300		2990	2400	160	1,197,000	
15	Лоткины таг Л-24	3000	М 300		2990	2500	160	1,280,000	
Дулааны сувгийн бетон дэр									
1	Лоткины дэр ОП1	10	М 300	ГОСТ 13015-83	200	200	90	8,500	
2	Лоткины дэр ОП2	13	М 300		200	300	90	10,000	
3	Лоткины дэр ОП3	38	М 300		400	400	90	27,000	
4	Лоткины дэр ОП4	100	М 300		500	500	140	53,000	
5	Лоткины дэр ОП5	125	М 300		550	650	140	76,000	
6	Лоткины дэр ОП6	175	М 300		650	750	140	117,700	
7	Лоткины дэр ОП7	225	М 300		750	850	140	195,000	
8	Лоткины дэр ОП8	650	М 300		850	1050	290	363,000	
9	Лоткины дэр ОП9	1125	М 300		1150	1350	290	570,000	
Цахилгааны кабелийн лотки, таг									
1	Цахилгааны кабелийн лотки /УБК-1А/	275	М 300	Серия 3.407.1-157.1	1990	1000	160/60	160,000	
2	Цахилгааны кабелийн лотки /УБК-2А/	175	М 300		1990	500	160/60	110,000	
3	Цахилгааны кабелийн лоткины таг /УБК-5/	73	М 300		1000	500	60	48,000	

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Жин /кг/	Бетоны марк	Стандарт	Хэмжээ			Үнэ /НӨАТ-тай/	Зураг
					Урт	Өргөн	Өндөр		
Төмөр бетон хашаа, хөл									
1	Төмөр бетон хашаа	1400	M400	MNS 3637:2010	4000	2500/2150	160/40	716,800	
2	Төмөр бетон хашааны хөл	825	M300		1200	800	550	221,100	
Хашааны төмөр бетон шон									
1	Хашааны шон /Дундын/	32	M800	2000	90	70	80	24,200 /100ш хүртэл/ 22,000 /100ш-с дээш/	
2	Хашааны шон /Булан/	72	M800	2000	140	100	120	50,600	
Худгийн төмөр бетон цагираг									
1	Бетон цагираг /арматургүй/ КС10	1050	M400	MNS AASHTO M 86 M:2005 MNS907-82	Φ1000/1240*1000			206,600	
2	Бетон цагираг /арматургүй/ КС15	1900	M400		Φ1500/1800*1000			373,000	
3	Бетон цагираг /дан арматуртай/ Φ1000	1050	M400	MNS ASTM C 76 M:2004	Φ1000/1240*1000			300,000	
4	Бетон цагираг /дан арматуртай/ Φ1500	1900	M400		Φ1500/1800*1000			544,000	
5	Худгийн таг ПП10	275	M300	MNS907-82 Ажлын зураг	Φ1000			157,000	
6	Худгийн ул ПД10	300	M300		Φ1000			133,000	
7	Худгийн таг ПП15	768	M300		Φ1500			386,000	
8	Худгийн ул ПД15	725	M300		Φ1500			351,000	
Хүчитгэсэн төмөр бетон пирамид шон /залгаасгүй/									
1	ТБПирамид Шон 22,6-1.27,5	7100	M800	MNS 7013-1:2023 MNS 7013-2:2023	22600	440	650	Захиалгын дагуу үнийн санал гаргана.	
2	ТБПирамид Шон 22,6-2.41,6	7270			22600	440	650		
3	ТБПирамид Шон 22,6-3.53,5	9800			22600	440	650		
4	ТБПирамид Шон 22,6-4.60,2	9850			22600	440	650		
5	ТБПирамид Шон 26-5.44	8000			22600	440	650		
6	ТБПирамид Шон 26-6.47,4	8000			22600	440	650		
7	ТБПирамид Шон 26-7.58,91	10730			22600	440	650		
8	ТБПирамид Шон 26-8.67,9	10800		22600	440	650			

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Жин /кг/	Бетоны марк	Стандарт	Хэмжээ			Үнэ /НӨАТ-тай/	Зураг
					Урт	Өргөн	Өндөр		
Өндөр хүчдэлийн төмөр бетон суурь, чагт/ригель/									
1	Төмөр бетон суурь/Фундамент/		M400	Ф2-2, Ф3-2, Ф4-2, Ф2-А, Ф3-А, Ф3Ам, Ф5-А, Ф5-Ам, Ф5-4, ФС-4, ФС2А, ФС1-А, ФСП2-А ...			Захиалгын дагуу үнийн санал гаргана.		
2	Төмөр бетон чагт		M400	P1, P1-А, AP-5, AP-6 ...					
Төмөр бетон нүхэн гарц									
1	Төмөр бетон нүхэн гарц		M400	Ажлын зургийн дагуу			Захиалгын дагуу үнийн санал гаргана.		
Төмөр бетон гүүр									
1	Төмөр бетон дамнуруу		M400	Ажлын зургийн дагуу			Захиалгын дагуу үнийн санал гаргана.		
Метал хийц									
1		Зураг төслийн дагуу 1 тонн бүтээгдэхүүний ажлын үнэлгээ					Захиалгын дагуу үнийн санал гаргана.		
2		Зураг төслийн дагуу 1 тонн бүтээгдэхүүний ажлын үнэлгээ							
3		Зураг төслийн дагуу 1 тонн бүтээгдэхүүний ажлын үнэлгээ							